

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty towarzyszące</b>				
1	Kalkulacja indywidualna	Wymiana istniejących pionów kanalizacyjnych (żeliwnych) na PCW		
		1	kpl	1
			razem	kpl 1
<b>PARTER</b>				
<b>Łazienka nauczycieli</b>				
2	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		
		1,38x1,6+0,9x1,6	m2	3,648
			razem	m2 3,648
3	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		
		1,6x2+2,96x2 -(0,8x2+0,9x2)	m2	9,12
			m2	-3,4
			razem	m2 5,72
4	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
		1,6x3,2 -0,8x2,0	m2	5,12
			m2	-1,6
			razem	m2 3,52
5	KNR 4-04 0705/02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych		
		1	szt	1
			razem	szt 1
6	KNR 4-04 0705/05	Demontaż misek klozetowych fajansowych		
		1	szt	1
			razem	szt 1
7	KNR 4-04 0705/08	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami		
		1	szt	1
			razem	szt 1
8	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2		
		1	szt	1
			razem	szt 1
9	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku		
		3,648x0,03+5,72x0,03+3,52x0,10	m3	0,633
			razem	m3 0,633
10	KNR 4-04 1101/05 (dopłata 3x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km		
		3,648x0,03+5,72x0,03+3,52x0,10	m3	0,633
			razem	m3 0,633
11	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		ściany 1,2x(1,6x2+2,96x2) sufit 3,648	m2	10,944
			m2	3,648
			razem	m2 14,592
12	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych		
		ściany 1,2x(1,6x2+2,96x2)	m2	10,944
			razem	m2 10,944
13	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych		
		sufit 3,648	m2	3,648

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	3,648
14	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm  ściany 1,2x(1,6x2+2,96x2)	m2	10,944
		razem	m2	10,944
15	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm  sufit 3,648	m2	3,648
		razem	m2	3,648
16	KNR 2-02 0803/02	Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie  ściany 2,0x(1,6x2+2,96x2) -0,9x2,0	m2 m2	18,24 -1,8
		razem	m2	16,44
17	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych  ściany 3,2x(1,6x2+2,96x2) -0,9x2,0	m2 m2	29,184 -1,8
		razem	m2	27,384
18	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania  ściany 1,2x(1,6x2+2,96x2)	m2	10,944
		razem	m2	10,944
19	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  sufit 3,648	m2	3,648
		razem	m2	3,648
20	KNR 0-12 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą  ściany 3,2x(1,6x2+2,96x2) -0,9x2,0	m2 m2	29,184 -1,8
		razem	m2	27,384
21	KNR 2-02 1102/02 (dopłata 2x)	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko  3,648	m2	3,648
		razem	m2	3,648
22	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych  3,648	m2	3,648
		razem	m2	3,648
23	KNR 2-02 0603/01 Analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - folia w płynie  3,648	m2	3,648
		razem	m2	3,648
24	KNR 2-02 0603/02 Analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą - folia w płynie  3,648	m2	3,648
		razem	m2	3,648
25	Kalkulacja indywidualna	Narożniki uszczelniające do folii w płynie  4	szt	4
		razem	szt	4
26	Kalkulacja indywidualna	Taśmy uszczelniające do folii w płynie  1,6x2+2,96x2 -0,9x2,0	m m	9,12 -1,8

## Przedmiar - segm. B2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m 7,32
27	KNR 0-12 1118/08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą  3,648	m2	3,648
			razem	m2 3,648
28	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrzzlokalowych FD7	szt	1
29	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2  0,9x2,0	m2	1,8
			razem	m2 1,8
30	KNR 0-31 0111/01	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na ścianie  1	szt	1
			razem	szt 1
31	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową  1	podejście	1
			razem	podejście 1
32	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową  1	podejście	1
			razem	podejście 1
33	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym  1	szt	1
			razem	szt 1
34	KNR 2-15 0212/01	Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50mm  1	szt	1
			razem	szt 1
35	KNR 2-15u2 0102/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Unifix do mocowania miski ustępowej przy ścianie masywnej  1	kpl	1
			razem	kpl 1
36	KNR 2-15u2 0105/01	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych  1	szt	1
			razem	szt 1
37	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym  1	kpl	1
			razem	kpl 1
38	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach  1	szt	1
			razem	szt 1
39	KNR 4-02 0141/02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160dm3, na nowych wspornikach  1	szt	1
			razem	szt 1
40	KNR 4-01 1212/34	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy 100-200mm	m	3
41	Kalkulacja indywidualna	Montaż lustra o wymiarach max 60x160cm	kpl	1
		<b>I PIĘTRO</b>		
		<b>Łazienka dziewcząt</b>		
42	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		(1,75x2,35)+(4,67x2,55)	m2	16,021	
			razem	m2	16,021
43	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  2,05x(0,71+0,27+2,36+2,36+0,71+0,25+0,17+0,22+4,67+4,67+3,86+0,31+0,50+1,24x8) -4x(2,0x0,70)	m2 m2	63,509 -5,6	
			razem	m2	57,909
44	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  2,23x(3,86+1,24x3) -4x(2,0x0,70)	m2 m2	16,903 -5,6	
			razem	m2	11,303
45	KNR 4-04 0705/02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych  2	szt	2	
			razem	szt	2
46	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  0,9	m	0,9	
			razem	m	0,9
47	KNR 4-04 0705/05	Demontaż misek klozetowych fajansowych  4	szt	4	
			razem	szt	4
48	KNR 4-04 0705/08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami  2	szt	2	
			razem	szt	2
49	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2  5	szt	5	
			razem	szt	5
50	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku  16,021x0,03+57,909x0,03+11,303x0,10	m3	3,348	
			razem	m3	3,348
51	KNR 4-04 1101/05 (dopłata 3x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km  16,021x0,03+57,909x0,03+11,303x0,10	m3	3,348	
			razem	m3	3,348
52	KNR 4-04 0707/01	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2,5m2  1	zespół	1	
			razem	zespół	1
53	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2  ściany 1,22x(2,55x2+4,67x2+2,33x2+1,75x2) sufit 16,021	m2 m2	27,572 16,021	
			razem	m2	43,593
54	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych  ściany 3,22x(2,55x2+4,67x2+2,33x2+1,75x2)	m2	72,772	
			razem	m2	72,772
55	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych  sufit 16,021	m2	16,021	
			razem	m2	16,021

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
56	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm  ściany 1,22x(2,55x2+4,67x2+2,33x2+1,75x2)	m2	27,572
			razem	m2
57	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm  sufit 16,021	m2	16,021
			razem	m2
58	KNR 2-02 0803/02	Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie  2,10x(0,71+0,27+2,36+2,36+0,71+0,25+0,17+0,22+4,67+4,67+3,86+0,31+0,50+1,24x8) -4x(2,0x0,70)	m2	65,058
			m2	-5,6
			razem	m2
59	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych  ściany 3,22x(2,55x2+4,67x2+2,33x2+1,75x2)	m2	72,772
			razem	m2
60	NNRNKB 11 2024/05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 75mm dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym  3,84x3,29	m2	12,634
			razem	m2
61	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania  ściany 1,22x(2,55x2+4,67x2+2,33x2+1,75x2)	m2	27,572
			razem	m2
62	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  sufit 16,021	m2	16,021
			razem	m2
63	KNR 0-12 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą  ściany 2,0x(2,55x2+4,67x2+2,33x2+1,75x2) -2x(0,80x2,0)	m2	45,2
			m2	-3,2
			razem	m2
64	KNR 2-02 1102/02 (dopłata 2x)	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko  sufit 16,021	m2	16,021
			razem	m2
65	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych  sufit 16,021	m2	16,021
			razem	m2
66	KNR 2-02 0603/01 Analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - folia w płynie  sufit 16,021	m2	16,021
			razem	m2
67	KNR 2-02 0603/02 Analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następną warstwa ponad pierwszą - folia w płynie  sufit 16,021	m2	16,021
			razem	m2
68	Kalkulacja indywidualna	Narożniki uszczelniające do folii w płynie  10	szt	10
			razem	szt
69	Kalkulacja indywidualna	Taśmy uszczelniające do folii w płynie		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,75x2+2,33x2+1,18+3,86+4,67+2,55 -(0,8+0,9)	m m razem	20,42 -1,7 18,72
70	KNR 0-12 1118/08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą  sufit 16,021	  razem	  m2 16,021 16,021
71	KNR 0-35 0209/05	Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 300-900mm i długości 1000-1400mm z zestawem wsporników, dwupłytkowych typu C22, V22  1	  razem	  szt 1 1
72	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrznych lokalowych FD7  1	  razem	  szt 1 1
73	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2  0,8x2,0+0,9x2,0	  razem	  m2 3,4 3,4
74	KNR 0-31 0111/01	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na ścianie  2	  razem	  szt 2 2
75	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową  3	  razem	  podejście 3 3
76	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową  5	  razem	  podejście 5 5
77	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym  2	  razem	  szt 2 2
78	KNR 2-15 0212/01	Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50mm  2	  razem	  szt 2 2
79	KNR 2-15u2 0102/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Unifix do mocowania miski ustępowej przy ścianie masywnej  3	  razem	  kpl 3 3
80	KNR 2-15u2 0105/01	Montaż przycisków do spluczek podtynkowych  3	  razem	  szt 3 3
81	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym  3	  razem	  kpl 3 3
82	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach  3	  razem	  szt 3 3
83	Kalkulacja indywidualna	Obudowa grzejników  1	  razem	  kpl 1 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	kpl 1
84	KNR-W 2-02 1040/05 Analogia	Ścianki z wygradzające WC z drzwiami		
		1		kpl 1
			razem	kpl 1
85	KNR 4-02 0141/02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160dm <sup>3</sup> , na nowych wspornikach		
		2		szt 2
			razem	szt 2
86	KNR 4-01 1212/34	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy 100-200mm		
		3		m 3
			razem	m 3
87	Kalkulacja indywidualna	Montaż lustra o wymiarach max 60x160cm		
		2		kpl 2
			razem	kpl 2
<b>Łazienka chłopców</b>				
88	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		
		2,28x2,0+4,39x2,89 -(0,47x0,45+0,51x1,55)		m2 17,247 m2 -1,002
			razem	m2 16,245
89	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		2,05x(0,40+0,30+0,44+4,39+1,93+1,24x4+1,36+1,95+1,55+0,51+0,34+0,21+0,21+1,0+2,28+0,38+0,35+0,46+0,45+1,81) -2x(0,7x2,0)		m2 51,824 m2 -2,8
			razem	m2 49,024
90	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
		2,20x(1,36+1,93) -2x(0,7x2,0)		m2 7,238 m2 -2,8
			razem	m2 4,438
91	KNR 4-04 0705/02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych		
		2		szt 2
			razem	szt 2
92	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko		
		0,9		m 0,9
			razem	m 0,9
93	KNR 4-04 0705/05	Demontaż misek klozetowych fajansowych		
		2		szt 2
			razem	szt 2
94	KNR 4-04 0705/08	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami		
		2		szt 2
			razem	szt 2
95	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m <sup>2</sup>		
		3		szt 3
			razem	szt 3
96	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku		
		16,245x0,03+49,024x0,03+4,438x0,10		m3 2,402
			razem	m3 2,402

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
97	KNR 4-04 1101/05 (dopłata 3x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km  16,245x0,03+49,024x0,03+4,438x0,10	m3	2,402
			razem	m3
98	KNR 4-04 0707/01	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2,5m2  1	zespół	1
			razem	zespół
99	KNR 4-04 0705/11	Demontaż muszli pisuarowych  2	szt	2
			razem	szt
100	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2  sufit 16,245 ściany 1,22x(0,40+0,30+0,44+4,39+1,93+1,24x4+1,36+1,95+1,55+0,51+0,34+0,21+0,21+1,0+2,28+0,38+0,35+0,46+0,45+1,81) -2x(0,7x2,0)	m2	16,245
			m2	30,842
			m2	-2,8
			razem	m2
101	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych  ściany 3,22x(2,28x2+2,0x2+4,39x2+2,89x2) -2x(0,7x2,0)	m2	74,446
			m2	-2,8
			razem	m2
102	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych  sufit 16,245	m2	16,245
			razem	m2
103	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm  ściany 1,22x(0,40+0,30+0,44+4,39+1,93+1,24x4+1,36+1,95+1,55+0,51+0,34+0,21+0,21+1,0+2,28+0,38+0,35+0,46+0,45+1,81) -2x(0,7x2,0)	m2	30,842
			m2	-2,8
			razem	m2
104	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm  sufit 16,245	m2	16,245
			razem	m2
105	KNR 2-02 0803/02	Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie  2,10x(0,40+0,30+0,44+4,39+1,93+1,24x4+1,36+1,95+1,55+0,51+0,34+0,21+0,21+1,0+2,28+0,38+0,35+0,46+0,45+1,81)	m2	53,088
			razem	m2
106	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych  ściany 3,22x(2,28x2+2,0x2+4,39x2+2,89x2) -(0,8x2,0+0,9x2,0)	m2	74,446
			m2	-3,4
			razem	m2
107	NNRNKB 11 2024/05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 75mm dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym  2,14x3,29	m2	7,041
			razem	m2
108	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania  ściany 1,22x(0,40+0,30+0,44+4,39+1,93+1,24x4+1,36+1,95+1,55+0,51+0,34+0,21+0,21+1,0+2,28+0,38+0,35+0,46+0,45+1,81) -2x(0,7x2,0)	m2	30,842
			m2	-2,8



Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2 28,042
109	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  sufit 16,245	m2	16,245
			razem	m2 16,245
110	KNR 0-12 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą  ściany 2,0x(2,28x2+2,0x2+4,39x2+2,89x2) -(0,8x2,0+0,9x2,0)	m2	46,24
			m2	-3,4
			razem	m2 42,84
111	KNR 2-02 1102/02 (dopłata 2x)	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko  sufit 16,245	m2	16,245
			razem	m2 16,245
112	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych  sufit 16,245	m2	16,245
			razem	m2 16,245
113	KNR 2-02 0603/01 Analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - folia w płynie  sufit 16,245	m2	16,245
			razem	m2 16,245
114	KNR 2-02 0603/02 Analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą - folia w płynie  sufit 16,245	m2	16,245
			razem	m2 16,245
115	Kalkulacja indywidualna	Narożniki uszczelniające do folii w płynie  12	szt	12
			razem	szt 12
116	Kalkulacja indywidualna	Taśmy uszczelniające do folii w płynie  ściany (2,28x2+2,0x2+4,39x2+2,89x2) -(0,8x2,0+0,9x2,0)	m	23,12
			m	-3,4
			razem	m 19,72
117	KNR 0-12 1118/08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą  sufit 16,245	m2	16,245
			razem	m2 16,245
118	KNR 0-35 0209/05	Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 300-900mm i długości 1000-1400mm z zestawem wsporników, dwupłytkowych typu C22, V22  1	szt	1
			razem	szt 1
119	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7  1	szt	1
			razem	szt 1
120	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2  0,8x2,0+0,9x2,0	m2	3,4
			razem	m2 3,4
121	KNR 0-31 0111/01	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na ścianie  2	szt	2
			razem	szt 2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
122	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową  4	podejście	4
			razem	4
123	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową  2	podejście	2
			razem	2
124	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym  2	szt	2
			razem	2
125	KNR 2-15 0212/01	Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50mm  2	szt	2
			razem	2
126	KNR 2-15u2 0102/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Unifix do mocowania miski ustępowej przy ścianie masywnej  2	kpl	2
			razem	2
127	KNR 2-15u2 0105/01	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych  2	szt	2
			razem	2
128	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym  2	kpl	2
			razem	2
129	KNR 2-15 0225/02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym  2	kpl	2
			razem	2
130	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach  3	szt	3
			razem	3
131	Kalkulacja indywidualna	Obudowa grzejników  1	kpl	1
			razem	1
132	KNR-W 2-02 1040/05 Analogia	Ścianki z wygradzające WC z drzwiami  1	kpl	1
			razem	1
133	KNR 4-02 0141/02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160dm <sup>3</sup> , na nowych wspornikach  2	szt	2
			razem	2
134	KNR 4-01 1212/34	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy 100-200mm  3	m	3
			razem	3
135	Kalkulacja indywidualna	Montaż lustra o wymiarach max 60x160cm  2	kpl	2
			razem	2
<b>Łazienka nauczycieli</b>				

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
136	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej  1,38x1,6+0,9x1,6	m2	3,648
			razem	m2
137	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  1,6x2+2,96x2 -(0,8x2+0,9x2)	m2	9,12
			m2	-3,4
			razem	m2
138	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  1,6x3,2 -0,8x2,0	m2	5,12
			m2	-1,6
			razem	m2
139	KNR 4-04 0705/02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych  1	szt	1
			razem	szt
140	KNR 4-04 0705/05	Demontaż misek klozetowych fajansowych  1	szt	1
			razem	szt
141	KNR 4-04 0705/08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami  1	szt	1
			razem	szt
142	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2  1	szt	1
			razem	szt
143	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku  3,648x0,03+5,72x0,03+3,52x0,10	m3	0,633
			razem	m3
144	KNR 4-04 1101/05 (dopłata 3x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km  3,648x0,03+5,72x0,03+3,52x0,10	m3	0,633
			razem	m3
145	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2  ściany 1,2x(1,6x2+2,96x2) sufit 3,648	m2	10,944
			m2	3,648
			razem	m2
146	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych  ściany 1,2x(1,6x2+2,96x2)	m2	10,944
			razem	m2
147	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych  sufit 3,648	m2	3,648
			razem	m2
148	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm  ściany 1,2x(1,6x2+2,96x2)	m2	10,944
			razem	m2
149	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		sufit 3,648	m2	3,648	
			razem	m2	3,648
150	KNR 2-02 0803/02	Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie			
		ściany 2,0x(1,6x2+2,96x2)	m2	18,24	
		-0,9x2,0	m2	-1,8	
			razem	m2	16,44
151	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych			
		ściany 3,2x(1,6x2+2,96x2)	m2	29,184	
		-0,9x2,0	m2	-1,8	
			razem	m2	27,384
152	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania			
		ściany 1,2x(1,6x2+2,96x2)	m2	10,944	
			razem	m2	10,944
153	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów			
		sufit 3,648	m2	3,648	
			razem	m2	3,648
154	KNR 0-12 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą			
		ściany 3,2x(1,6x2+2,96x2)	m2	29,184	
		-0,9x2,0	m2	-1,8	
			razem	m2	27,384
155	KNR 2-02 1102/02 (dopłata 2x)	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko			
		3,648	m2	3,648	
			razem	m2	3,648
156	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych			
		3,648	m2	3,648	
			razem	m2	3,648
157	KNR 2-02 0603/01 Analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - folia w płynie			
		3,648	m2	3,648	
			razem	m2	3,648
158	KNR 2-02 0603/02 Analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą - folia w płynie			
		3,648	m2	3,648	
			razem	m2	3,648
159	Kalkulacja indywidualna	Narożniki uszczelniające do folii w płynie			
		4	szt	4	
			razem	szt	4
160	Kalkulacja indywidualna	Taśmy uszczelniające do folii w płynie			
		1,6x2+2,96x2	m	9,12	
		-0,9x2,0	m	-1,8	
			razem	m	7,32
161	KNR 0-12 1118/08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą			
		3,648	m2	3,648	
			razem	m2	3,648
162	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrzlokalowych FD7			
			szt	1	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
163	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2  0,9x2,0	m2	1,8
			razem	m2
164	KNR 0-31 0111/01	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na ścianie  1	szt	1
			razem	szt
165	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową  1	podejście	1
			razem	podejście
166	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową  1	podejście	1
			razem	podejście
167	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym  1	szt	1
			razem	szt
168	KNR 2-15 0212/01	Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50mm  1	szt	1
			razem	szt
169	KNR 2-15u2 0102/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Unifix do mocowania miski ustępowej przy ścianie masywnej  1	kpl	1
			razem	kpl
170	KNR 2-15u2 0105/01	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych  1	szt	1
			razem	szt
171	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym  1	kpl	1
			razem	kpl
172	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach  1	szt	1
			razem	szt
173	KNR 4-02 0141/02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160dm <sup>3</sup> , na nowych wspornikach  1	szt	1
			razem	szt
174	KNR 4-01 1212/34	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy 100-200mm	m	3
175	Kalkulacja indywidualna	Montaż lustra o wymiarach max 60x160cm	kpl	1
<b>II PIĘTRO</b>				
<b>Łazienka dziewcząt</b>				
176	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej  (1,75x2,35)+(4,67x2,55)	m2	16,021
			razem	m2
177	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek  2,05x(0,71+0,27+2,36+2,36+0,71+0,25+0,17+0,22+4,67+4,67+3,86+0,31+0,50+1,24x8) -4x(2,0x0,70)	m2	63,509
			m2	-5,6
			razem	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
178	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej  2,23x(3,86+1,24x3) -4x(2,0x0,70)	m2	16,903
			m2	-5,6
			razem	m2
179	KNR 4-04 0705/02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych  2	szt	2
			razem	szt
180	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  0,9	m	0,9
			razem	m
181	KNR 4-04 0705/05	Demontaż misek klozetowych fajansowych  4	szt	4
			razem	szt
182	KNR 4-04 0705/08	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami  2	szt	2
			razem	szt
183	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2  5	szt	5
			razem	szt
184	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku  16,021x0,03+57,909x0,03+11,303x0,10	m3	3,348
			razem	m3
185	KNR 4-04 1101/05 (dopłata 3x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km  16,021x0,03+57,909x0,03+11,303x0,10	m3	3,348
			razem	m3
186	KNR 4-04 0707/01	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2,5m2  1	zespół	1
			razem	zespół
187	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2  ściany 1,22x(2,55x2+4,67x2+2,33x2+1,75x2) sufit 16,021	m2	27,572
			m2	16,021
			razem	m2
188	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych  ściany 3,22x(2,55x2+4,67x2+2,33x2+1,75x2)	m2	72,772
			razem	m2
189	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych  sufit 16,021	m2	16,021
			razem	m2
190	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm  ściany 1,22x(2,55x2+4,67x2+2,33x2+1,75x2)	m2	27,572
			razem	m2
191	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm  sufit 16,021	m2	16,021

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2 16,021
192	KNR 2-02 0803/02	Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie  2,10x(0,71+0,27+2,36+2,36+0,71+0,25+0,17+0,22+4,67+4,67+3,86+0,31+0,50+1,24x8) -4x(2,0x0,70)	m2 m2 razem	65,058 -5,6 59,458
193	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych  ściany 3,22x(2,55x2+4,67x2+2,33x2+1,75x2)	m2 razem	72,772 72,772
194	NNRNKB 11 2024/05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 75mm dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym  3,84x3,29	m2 razem	12,634 12,634
195	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania  ściany 1,22x(2,55x2+4,67x2+2,33x2+1,75x2)	m2 razem	27,572 27,572
196	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  sufit 16,021	m2 razem	16,021 16,021
197	KNR 0-12 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą  ściany 2,0x(2,55x2+4,67x2+2,33x2+1,75x2) -2x(0,80x2,0)	m2 m2 razem	45,2 -3,2 42
198	KNR 2-02 1102/02 (dopłata 2x)	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko  sufit 16,021	m2 razem	16,021 16,021
199	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych  sufit 16,021	m2 razem	16,021 16,021
200	KNR 2-02 0603/01 Analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - folia w płynie  sufit 16,021	m2 razem	16,021 16,021
201	KNR 2-02 0603/02 Analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą - folia w płynie  sufit 16,021	m2 razem	16,021 16,021
202	Kalkulacja indywidualna	Narożniki uszczelniające do folii w płynie  10	szt razem	10 10
203	Kalkulacja indywidualna	Taśmy uszczelniające do folii w płynie  1,75x2+2,33x2+1,18+3,86+4,67+2,55 -(0,8+0,9)	m m razem	20,42 -1,7 18,72
204	KNR 0-12 1118/08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą  sufit 16,021	m2 razem	16,021 16,021

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
205	KNR 0-35 0209/05	Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 300-900mm i długości 1000-1400mm z zestawem wsporników, dwupłytych typu C22, V22  1	szt	1
			razem	szt
206	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrzzlokalowych FD7  1	szt	1
			razem	szt
207	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2  0,8x2,0+0,9x2,0	m2	3,4
			razem	m2
208	KNR 0-31 0111/01	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na ścianie  2	szt	2
			razem	szt
209	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową  3	podejście	3
			razem	podejście
210	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową  5	podejście	5
			razem	podejście
211	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym  2	szt	2
			razem	szt
212	KNR 2-15 0212/01	Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50mm  2	szt	2
			razem	szt
213	KNR 2-15u2 0102/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Unifix do mocowania miski ustępowej przy ścianie masywnej  3	kpl	3
			razem	kpl
214	KNR 2-15u2 0105/01	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych  3	szt	3
			razem	szt
215	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym  3	kpl	3
			razem	kpl
216	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach  3	szt	3
			razem	szt
217	Kalkulacja indywidualna	Obudowa grzejników  1	kpl	1
			razem	kpl
218	KNR-W 2-02 1040/05 Analogia	Ścianki z wygradzające WC z drzwiami  1	kpl	1
			razem	kpl



Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
219	KNR 4-02 0141/02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160dm <sup>3</sup> , na nowych wspornikach  2	szt	2
			razem	szt
220	KNR 4-01 1212/34	Małowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy 100-200mm  3	m	3
			razem	m
221	Kalkulacja indywidualna	Montaż lustra o wymiarach max 60x160cm  2	kpl	2
			razem	kpl
<b>Łazienka chłopców</b>				
222	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej  2,28x2,0+4,39x2,89 -(0,47x0,45+0,51x1,55)	m2	17,247
			razem	m2
223	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  2,05x(0,40+0,30+0,44+4,39+1,93+1,24x4+1,36+1,95+1,55+0,51+0,34+0,21+0,21+1,0+2,28+0,38+0,35+0,46+0,45+1,81) -2x(0,7x2,0)	m2	51,824
			razem	m2
224	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  2,20x(1,36+1,93) -2x(0,7x2,0)	m2	7,238
			razem	m2
225	KNR 4-04 0705/02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych  2	szt	2
			razem	szt
226	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  0,9	m	0,9
			razem	m
227	KNR 4-04 0705/05	Demontaż misek klozetowych fajansowych  2	szt	2
			razem	szt
228	KNR 4-04 0705/08	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami  2	szt	2
			razem	szt
229	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m <sup>2</sup>  3	szt	3
			razem	szt
230	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku  16,245x0,03+49,024x0,03+4,438x0,10	m3	2,402
			razem	m3
231	KNR 4-04 1101/05 (dopłata 3x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km  16,245x0,03+49,024x0,03+4,438x0,10	m3	2,402
			razem	m3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
232	KNR 4-04 0707/01	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2,5m2  1	zespół	1
			razem	zespół
233	KNR 4-04 0705/11	Demontaż muszli pisuarowych  2	szt	2
			razem	szt
234	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2  sufit 16,245 ściany 1,22x(0,40+0,30+0,44+4,39+1,93+1,24x4+1,36+1,95+1,55+0,51+0,34+0,21+0,21+1,0+2,28+0,38+0,35+0,46+0,45+1,81) -2x(0,7x2,0)	m2	16,245
			m2	30,842
			m2	-2,8
			razem	m2
235	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych  ściany 3,22x(2,28x2+2,0x2+4,39x2+2,89x2) -2x(0,7x2,0)	m2	74,446
			m2	-2,8
			razem	m2
236	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych  sufit 16,245	m2	16,245
			razem	m2
237	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm  ściany 1,22x(0,40+0,30+0,44+4,39+1,93+1,24x4+1,36+1,95+1,55+0,51+0,34+0,21+0,21+1,0+2,28+0,38+0,35+0,46+0,45+1,81) -2x(0,7x2,0)	m2	30,842
			m2	-2,8
			razem	m2
238	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm  sufit 16,245	m2	16,245
			razem	m2
239	KNR 2-02 0803/02	Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie  2,10x(0,40+0,30+0,44+4,39+1,93+1,24x4+1,36+1,95+1,55+0,51+0,34+0,21+0,21+1,0+2,28+0,38+0,35+0,46+0,45+1,81)	m2	53,088
			razem	m2
240	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych  ściany 3,22x(2,28x2+2,0x2+4,39x2+2,89x2) -(0,8x2,0+0,9x2,0)	m2	74,446
			m2	-3,4
			razem	m2
241	NNRNKB 11 2024/05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 75mm dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym  2,14x3,29	m2	7,041
			razem	m2
242	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania  ściany 1,22x(0,40+0,30+0,44+4,39+1,93+1,24x4+1,36+1,95+1,55+0,51+0,34+0,21+0,21+1,0+2,28+0,38+0,35+0,46+0,45+1,81) -2x(0,7x2,0)	m2	30,842
			m2	-2,8
			razem	m2
243	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  sufit 16,245	m2	16,245
			razem	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
244	KNR 0-12 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą  ściany 2,0x(2,28x2+2,0x2+4,39x2+2,89x2) -(0,8x2,0+0,9x2,0)	m2	46,24
			m2	-3,4
			razem	m2
245	KNR 2-02 1102/02 (dopłata 2x)	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko  sufit 16,245	m2	16,245
			razem	m2
246	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych  sufit 16,245	m2	16,245
			razem	m2
247	KNR 2-02 0603/01 Analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - folia w płynie  sufit 16,245	m2	16,245
			razem	m2
248	KNR 2-02 0603/02 Analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następną warstwa ponad pierwszą - folia w płynie  sufit 16,245	m2	16,245
			razem	m2
249	Kalkulacja indywidualna	Narożniki uszczelniające do folii w płynie  12	szt	12
			razem	szt
250	Kalkulacja indywidualna	Taśmy uszczelniające do folii w płynie  ściany (2,28x2+2,0x2+4,39x2+2,89x2) -(0,8x2,0+0,9x2,0)	m	23,12
			m	-3,4
			razem	m
251	KNR 0-12 1118/08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą  sufit 16,245	m2	16,245
			razem	m2
252	KNR 0-35 0209/05	Montaż na ścianie grzejników stalowych o wysokości 300-900mm i długości 1000-1400mm z zestawem wsporników, dwupłytowych typu C22, V22  1	szt	1
			razem	szt
253	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrznych lokalowych FD7  1	szt	1
			razem	szt
254	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnętrzz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2  0,8x2,0+0,9x2,0	m2	3,4
			razem	m2
255	KNR 0-31 0111/01	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na ścianie  2	szt	2
			razem	szt
256	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową  4	podejście	4
			razem	podejście
257	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		2	podejście	2	
			razem	podejście	2
258	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym			
		2	szt	2	
			razem	szt	2
259	KNR 2-15 0212/01	Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50mm			
		2	szt	2	
			razem	szt	2
260	KNR 2-15u2 0102/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Unifix do mocowania miski ustępowej przy ścianie masywnej			
		2	kpl	2	
			razem	kpl	2
261	KNR 2-15u2 0105/01	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych			
		2	szt	2	
			razem	szt	2
262	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym			
		2	kpl	2	
			razem	kpl	2
263	KNR 2-15 0225/02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym			
		2	kpl	2	
			razem	kpl	2
264	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach			
		3	szt	3	
			razem	szt	3
265	Kalkulacja indywidualna	Obudowa grzejników			
		1	kpl	1	
			razem	kpl	1
266	KNR-W 2-02 1040/05 Analogia	Ścianki z wygradzające WC z drzwiami			
		1	kpl	1	
			razem	kpl	1
267	KNR 4-02 0141/02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160dm <sup>3</sup> , na nowych wspornikach			
		2	szt	2	
			razem	szt	2
268	KNR 4-01 1212/34	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy 100-200mm			
		3	m	3	
			razem	m	3
269	Kalkulacja indywidualna	Montaż lustra o wymiarach max 60x160cm			
		2	kpl	2	
			razem	kpl	2
<b>Łazienka nauczycieli</b>					
270	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej			
		1,38x1,6+0,9x1,6	m2	3,648	
			razem	m2	3,648
271	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek			

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,6x2+2,96x2 -(0,8x2+0,9x2)	m2 m2 razem m2	9,12 -3,4 5,72
272	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej  1,6x3,2 -0,8x2,0	m2 m2 razem m2	5,12 -1,6 3,52
273	KNR 4-04 0705/02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych  1	szt razem szt	1 1
274	KNR 4-04 0705/05	Demontaż misek klozetowych fajansowych  1	szt razem szt	1 1
275	KNR 4-04 0705/08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami  1	szt razem szt	1 1
276	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2  1	szt razem szt	1 1
277	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku  3,648x0,03+5,72x0,03+3,52x0,10	m3 razem m3	0,633 0,633
278	KNR 4-04 1101/05 (dopłata 3x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km  3,648x0,03+5,72x0,03+3,52x0,10	m3 razem m3	0,633 0,633
279	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2  ściany 1,2x(1,6x2+2,96x2) sufit 3,648	m2 m2 razem m2	10,944 3,648 14,592
280	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych  ściany 1,2x(1,6x2+2,96x2)	m2 razem m2	10,944 10,944
281	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych  sufit 3,648	m2 razem m2	3,648 3,648
282	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm  ściany 1,2x(1,6x2+2,96x2)	m2 razem m2	10,944 10,944
283	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm  sufit 3,648	m2 razem m2	3,648 3,648
284	KNR 2-02 0803/02	Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie  ściany 2,0x(1,6x2+2,96x2) -0,9x2,0	m2 m2	18,24 -1,8

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2 16,44
285	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych  ściany 3,2x(1,6x2+2,96x2) -0,9x2,0	m2 m2 razem	29,184 -1,8 27,384
286	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania  ściany 1,2x(1,6x2+2,96x2)	m2 razem	10,944 10,944
287	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  sufit 3,648	m2 razem	3,648 3,648
288	KNR 0-12 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą  ściany 3,2x(1,6x2+2,96x2) -0,9x2,0	m2 m2 razem	29,184 -1,8 27,384
289	KNR 2-02 1102/02 (dopłata 2x)	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko  3,648	m2 razem	3,648 3,648
290	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych  3,648	m2 razem	3,648 3,648
291	KNR 2-02 0603/01 Analogia	Izolacje przeciwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - folia w płynie  3,648	m2 razem	3,648 3,648
292	KNR 2-02 0603/02 Analogia	Izolacje przeciwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następną warstwa ponad pierwszą - folia w płynie  3,648	m2 razem	3,648 3,648
293	Kalkulacja indywidualna	Narożniki uszczelniające do folii w płynie  4	szt razem	4 4
294	Kalkulacja indywidualna	Taśmy uszczelniające do folii w płynie  1,6x2+2,96x2 -0,9x2,0	m m razem	9,12 -1,8 7,32
295	KNR 0-12 1118/08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą  3,648	m2 razem	3,648 3,648
296	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrzlokalowych FD7	szt	1
297	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2  0,9x2,0	m2 razem	1,8 1,8
298	KNR 0-31 0111/01	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15mm montowane na ścianie		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1	szt	1
		razem	szt	1
299	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową		
		1	podejście	1
		razem	podejście	1
300	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową		
		1	podejście	1
		razem	podejście	1
301	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym		
		1	szt	1
		razem	szt	1
302	KNR 2-15 0212/01	Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50mm		
		1	szt	1
		razem	szt	1
303	KNR 2-15u2 0102/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Unifix do mocowania miski ustępowej przy ścianie masywnej		
		1	kpl	1
		razem	kpl	1
304	KNR 2-15u2 0105/01	Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych		
		1	szt	1
		razem	szt	1
305	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym		
		1	kpl	1
		razem	kpl	1
306	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach		
		1	szt	1
		razem	szt	1
307	KNR 4-02 0141/02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160dm <sup>3</sup> , na nowych wspornikach		
		1	szt	1
		razem	szt	1
308	KNR 4-01 1212/34	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy 100-200mm	m	3
309	Kalkulacja indywidualna	Montaż lustra o wymiarach max 60x160cm	kpl	1