

Przedmiar

Dostosowanie budynku Przedszkola do warunków p.poż.

-	Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			3.0 I Piętro		
	15	KNR 4-01 0427/07 Analogia	Rozebranie ścianki drewnianej		
			2,39*3,58	m2	8,56
			razem	m2	8,56
	16	KNR 0-14 2010/05	Ścianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - ścianka systemowa rigips 3.38.012		
			2,39*3,58	m2	8,56
			razem	m2	8,56
	17	KNR 0-19 1024/07 Analogia	Montaż drzwi EIS 30		
			1,0*2,0	m2	2
			razem	m2	2
	18	KNR 0-14 2011/05 Analogia	Obudowa ścian na rusztach pojedynczych dwuwarstwowa 75-02		
			2,61*3,58	m2	9,34
			razem	m2	9,34
	19	KNR 0-19 0931/06	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - analogia - drzwi EIS 30		
			1,1*2,0	m2	2,2
			razem	m2	2,2
	20	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej		
			57,0+56,69	m2	113,69
			57,66+11,34+5,06+5,86+17,10+16,88+10,08+2,61	m2	126,59
			razem	m2	240,28
	21	KNR 0-14 2012/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD		
			57,0+56,69	m2	113,69
			57,66+11,34+5,06+5,86+17,10+16,88+10,08+2,61	m2	126,59

Przedmiar

Dostosowanie budynku Przedszkola do warunków p.poż.

-	Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	240,28
	22	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem		
			ścianki 2,35*3,77*2+2,44*3,77-1,0*2,0*3	m2	20,92
			sufity 57,0+56,69	m2	113,69
			57,66+11,34+5,06+5,86+17,10+16,88+10,08+2,61	m2	126,59
			razem	m2	261,2
	23	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru		
			240,28*0,025	m3	6,01
			razem	m3	6,01
	24	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km		
			240,28*0,025	m3	6,01
			razem	m3	6,01
	25	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km R=4 M=4 S=4		
			240,28*0,025	m3	6,01
			razem	m3	6,01
			4.0 Poddasze		
	26	KNR 0-14 2010/05	Ścianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym		
			(1,12+2,47)	m2	3,59
			razem	m2	3,59
	27	KNR 2-02 1015/01 Analogia	Ościeżnice drewniane		
			1,0+2*2,0	m	5
			razem	m	5
	28	KNR 2-02 1015/06 Analogia	Skrzydła drzwiowe pełne o powierzchni ponad 1,0m2		
			0,9*2,0	m2	1,8
			razem	m2	1,8
	29	KNR 0-14 2011/05 Analogia	Obudowa ścian na rusztach pojedynczych dwuwarstwowa 75-02		
			(2,61+1,33)*2,87	m2	11,31
			razem	m2	11,31
	30	KNR 0-14 2012/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszanym z kształtowników CD i UD		
			19,53+45,38+12,53+5,87+26,08+72,47+9,67+15,98+3,62+9,97	m2	221,1
			razem	m2	221,1
	31	KNR 0-19 1024/07 Analogia	Montaż drzwi EI i EIS 30		
			1,0*2,0+0,8*2,0*2+0,9*2,0+0,9*2,0	m2	8,8
			razem	m2	8,8

Przedmiar

Dostosowanie budynku Przedszkola do warunków p.poż.

-	Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	32	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych 0,1*0,28*2,0+0,1*0,23*2,0	m3	0,1
			razem	m3	0,1
	33	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem 19,53+45,38+12,53+5,87+26,08+72,47+9,67+15,98+3,62+9,97 (1,12+2,47) (2,61+1,33)*2,87	m2 m2 m2	221,1 3,59 11,31
			razem	m2	236
	34	KNR 2-02 1505/07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem 19,53+45,38+12,53+5,87+26,08+72,47+9,67+15,98+3,62+9,97 (2,61+1,33)*2,87 3,59*2	m2 m2 m2	221,1 11,31 7,18
			razem	m2	239,59